

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja muru wschodniego i południowego  
ADRES INWESTYCJI : Czerna 79 32-065 Krzeszowice  
INWESTOR : Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej  
ADRES INWESTORA : Czerna 79 32-065 Krzeszowice  
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Konserwacja muru</b>					
1	KNR 19-01 0828-01 analogia	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie  (66,00+13,22)*2,3*2*60%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  218,647	  218,647
2	KNR 19-01 0205-06	Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - nakrywa muru gr 10 cm  (66,00+13,22)*0,8*0,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6,338	  6,338
3	KNR-W 4-01 1401-01	Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej  (66,00+13,22)*2,3*0,40*2*40%	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  58,306	  58,306
4	TZKNBK IV - 62	Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) z kamienia polnego na za- prawie cem.-wap. (66,00+13,22)*2,3*0,40*2*40%	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  58,306	  58,306
5	KNR 0-25 0403-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych (66,00+13,22)*2,3*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  364,412	  364,412
6	TZKNC N-K/ VI 1/11-b	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec 36441,2*30%	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  10 932,360	  10 932,360
7	KNR BC-02 0212-01 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji be- tonowych zaprawą cementowo; wielkość ubytków 30 mm-wyrównanie korony mu- ru pod nakrywą kamienną 0,60*28,88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,328	  17,328
8	TZKNBK XVIIm 0102- 03 + TZKNBK XVIIm 0102- 04 + TZKNBK XVIIm 0102- 05	Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników okładzino- wych o grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników okładzino- wych - dodatek za każde dalsze 25 cm szerokości Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników okładzino- wych - dodatek za każde dalsze 2 cm grubości  66,00+13,22	m      m	      79,220	      79,220
9	KNR 19-01 0826-02	Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin  (66,00+13,22)*2,3*2*60%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  218,647	  218,647
				RAZEM	218,647